

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	ΤΜΗΜΑ		απόσταση μεταξύ τμημάτων (m)	βάθος εκσκαφής (m)		πλάτος εκσκαφής (m)		μήκος δικτύου με επικάλυψη χάνδακα από:		εκσκαφές δικτύου σε έδαφος:		καθαίρεση όπλου σκυροδέματος (m3)	διάμετρος αγωγού (m)	άμμος (m3)	θραυστό υλικό (3Α) (m3)	αποκαταστάσεις δικτύου		προϊόντα εκσκαφής (m3)	Κοπή ασφάλτου (m)
								σκυρόδεμα	άσφαλτος	γαιώδες (m3)	βραχώδες (m3)					σκυρόδεμα C12/15 (m3)	άσφαλτος (m2)		
								(m)	(m)	(m3)	(m3)					(m3)	(m2)		
	κατάντη	ανάντη	-	κατάντη	ανάντη	κατάντη	ανάντη	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ										65%	35%								
1	1	2	300,00	1,00	1,00	0,60	0,60	0,00	0,00	117,00	63,00	0,00	0,110	70,95	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	3	150,00	1,00	1,00	0,60	0,60	150,00	0,00	58,50	31,50	9,00	0,110	35,48	44,10	9,00	0,00	0,00	300,00
3	3	4	50,00	1,00	1,00	0,60	0,60	0,00	0,00	19,50	10,50	0,00	0,110	11,83	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	5	130,00	1,00	1,00	0,60	0,60	130,00	0,00	50,70	27,30	7,80	0,110	30,75	38,22	7,80	0,00	0,00	260,00
5	5	6	280,00	1,00	1,00	0,60	0,60	0,00	0,00	109,20	58,80	0,00	0,110	66,22	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6	7	170,00	1,00	1,00	0,60	0,60	0,00	0,00	66,30	35,70	0,00	0,110	40,21	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7	8	330,00	1,00	1,00	0,60	0,60	330,00	0,00	128,70	69,30	19,80	0,110	78,05	97,02	19,80	0,00	0,00	660,00
8	8	9	150,00	1,00	1,00	0,60	0,60	0,00	150,00	58,50	31,50	0,00	0,110	35,48	35,10	0,00	90,00	0,00	300,00
Σύνολα: ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ			1.560,00					610,00	150,00	608,40	327,60	36,60		368,94	497,64	36,60	90,00	0,00	1.520,00
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ										70%	30%								
1	1	2	250,00	1,00	1,00	0,60	0,60	0,00	0,00	105,00	45,00	0,00	0,200	67,15	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	3	110,00	1,00	1,00	0,60	0,60	0,00	110,00	46,20	19,80	0,00	0,200	29,55	19,80	0,00	66,00	0,00	220,00
3	4	5	130,00	1,00	1,00	0,60	0,60	0,00	0,00	54,60	23,40	0,00	0,200	34,92	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	5	6	270,00	1,00	1,00	0,60	0,60	270,00	0,00	113,40	48,60	16,20	0,200	72,52	64,80	16,20	0,00	0,00	540,00
Σύνολα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ			760,00					270,00	110,00	319,20	136,80	16,20		204,14	198,60	16,20	66,00	0,00	760,00
ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑ										80%	20%								
1	1	2	350,00	1,00	1,00	0,60	0,60	0,00	0,00	168,00	42,00	0,00	0,160	89,57	113,40	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2	3	170,00	1,00	1,00	0,60	0,60	170,00	0,00	81,60	20,40	10,20	0,160	43,50	44,88	10,20	0,00	0,00	340,00
3	4	5	400,00	1,00	1,00	0,60	0,60	380,00	20,00	192,00	48,00	22,80	0,160	102,36	105,60	22,80	12,00	0,00	800,00
4	6	7	360,00	1,00	1,00	0,60	0,60	0,00	0,00	172,80	43,20	0,00	0,160	92,13	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5	8	9	550,00	1,00	1,00	0,60	0,60	0,00	0,00	264,00	66,00	0,00	0,160	140,75	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα: ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑ			1.830,00					550,00	20,00	878,40	219,60	33,00		468,30	558,72	33,00	12,00	100,00	1.140,00
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ:										1.806,00	684,00	85,80		1.041,38	1.254,96	85,80	168,00	100,00	3.420,00
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:										1.900,00	700,00	90,00		1.100,00	1.300,00	90,00	170,00	100,00	3.500,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΓΩΓΟΥ (mm)	ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ		ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ	ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑ		ΑΓΩΓΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
	10atm	12,5atm	10atm	10atm	16atm		(m)
Φ110	1.160	400				40	1.600
Φ200			760				760
Φ160				1.470	360		1.830

Θραψανό Ιανουάριος 2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Νικόλαος Φραγκάκης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η προϊσταμένη της
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη

