

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	1	ΝΑΟΔΟ Α01	m3	300,00
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	2	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	150,00
3	Ισοπέδωση διά διαμορφωτήρος	3	ΝΟΔΟ Δ\Τ2.10	m2	6.000,00
4	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	4	ΝΑΟΔΟ Α04.1	m3	130,00
5	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	5	ΝΑΟΔΟ Α14	m	1.000,00
6	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	6	ΝΑΟΙΚ 20.10	m3	80,00
7	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	7	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	500,00
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	8	ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	m3	30,00
2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	9	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	900,00
3	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	10	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	180,00
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	11	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	m3	40,00
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	12	ΝΑΟΔΟ Β30.3	Kg	12.000,00
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδεμάτων, κατηγορίας Β500C.	13	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	Kg	1.800,00
7	Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα	14	ΝΑΟΙΚ 79.03	m2	50,00

ΘΡΑΨΑΝΟ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΘΡΑΨΑΝΟ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ