

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 24.800,00 €

Αρ. Μελέτης : 35/2020

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	1	ΝΑΟΙΚ 22.22.02	m2	150,12
2	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	2	ΝΑΟΙΚ 10.02	ton	11,50
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	3	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	230,00
2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ					
1	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	4	ΝΑΟΙΚ 79.09	m2	150,12
2	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	5	ΝΑΟΙΚ 72.11	m2	43,76
3	Επικεράμωση με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, που προέρχονται από καθαίρεση	6	ΝΑΟΙΚ Α\72.10N	m2	106,36
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ					
1	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή	7	ΝΑΟΙΚ 52.79.01	m3	0,54
2	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	8	ΝΑΟΙΚ 52.86	m2	32,56
4. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	9	ΝΑΟΙΚ 77.96	m2	299,97
2	Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	10	ΝΑΟΙΚ 77.71.03	m2	299,97
3	Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση του ενανθρακωμένου Σκυροδέματος	11	ΝΑΟΙΚ Ν\77.97	m2	33,00
5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ					
1	Υδρορροή ανοικτή ημικυκλική	12	ΝΑΥΔΡ Ν8062.1	m	50,20
2	Υδρορροή σωληνωτή κυκλική κατακόρυφη	13	ΝΑΥΔΡ Ν8062.3	m	28,80

16/10/2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Μαρία Χουλάκη

16/10/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη