

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 24.800,00 €

Αρ. Μελέτης : 35/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>									
1	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.22.02	ΟΙΚ 2241	1	m2	150,12	9,00	1.351,08	
2	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΝΑΟΙΚ 10.02	ΟΙΚ 1103	2	ton	11,50	7,30	83,95	
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	3	ton.k m	230,00	0,35	80,50	
<b>Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>								<b>1.515,53</b>	<b>1.515,53</b>
<b>2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>									
1	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	ΝΑΟΙΚ 79.09	ΟΙΚ 7912	4	m2	150,12	7,90	1.185,95	
2	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.11	ΟΙΚ 7211	5	m2	43,76	22,50	984,60	
3	Επικεράμωση με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, που προέρχονται από καθαίρεση	ΝΑΟΙΚ Α\72.10Ν	ΟΙΚ 7211	6	m2	106,36	12,00	1.276,32	
<b>Σύνολο : 2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>								<b>3.446,87</b>	<b>3.446,87</b>
<b>3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ &amp; ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>									
1	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή	ΝΑΟΙΚ 52.79.01	ΟΙΚ 5279	7	m3	0,54	380,00	205,20	
2	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 52.86	ΟΙΚ 5286	8	m2	32,56	11,00	358,16	
<b>Σύνολο : 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ &amp; ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>								<b>563,36</b>	<b>563,36</b>
<b>4. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>									
1	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.96	ΟΙΚ 7744	9	m2	299,97	2,80	839,92	
2	Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	ΝΑΟΙΚ 77.71.03	ΟΙΚ 7771	10	m2	299,97	15,70	4.709,53	
3	Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση του ενανθρακωμένου Σκυροδέματος	ΝΑΟΙΚ Ν\77.97	ΟΙΚ 7744	11	m2	33,00	50,00	1.650,00	
<b>Σύνολο : 4. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>								<b>7.199,45</b>	<b>7.199,45</b>
<b>5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>									
1	Υδρορροή ανοικτή ημικυκλική	ΝΑΥΔΡ Ν8062.1	Η\Μ 5	12	m	50,20	24,00	1.204,80	
2	Υδρορροή σωληνωτή κυκλική κατακόρυφη	ΝΑΥΔΡ Ν8062.3	Η\Μ 5	13	m	28,80	26,00	748,80	
<b>Σύνολο : 5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>								<b>1.953,60</b>	<b>1.953,60</b>
<b>Σε μεταφορά</b>									<b>14.678,81</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Άθροισμα</b>						<b>14.678,81</b>
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	2.642,19
			<b>Άθροισμα</b>						<b>17.321,00</b>
			Απρόβλεπτα					15,00%	2.598,15
			<b>Άθροισμα</b>						<b>19.919,15</b>
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						80,85
			<b>Άθροισμα</b>						<b>20.000,00</b>
			ΦΠΑ					24,00%	4.800,00
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>24.800,00</b>

16/10/2020  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

16/10/2020  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μαρία Χουλάκη

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη