

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ									
1	Αποξήλωση κουφωμάτων αλουμινίου, με ιδιαίτερη προσοχή	ΝΑΟΙΚ Μ22.45.N	ΟΙΚ 2275	1	m2	320,00	18,00	5.760,00	
2	Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου ανοιγμάτων (παράθυρα και θύρες), με μηχανική θερμοδιακοπή βιομηχανικής κατασκευής	ΝΑΟΙΚ Μ65.01.88.0 1N	ΟΙΚ 6522	2	m2	275,00	266,00	73.150,00	
3	Υαλοστάσια αλουμινίου στεγάστρου αιθρίου σταθερά, με μηχανική θερμοδιακοπή	ΝΑΟΙΚ Μ65.17.99.4 0N	ΟΙΚ 6522	3	m2	45,00	145,00	6.525,00	
4	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί – ενεργειακοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 24 mm, (κρύσταλλο laminated 3mm + 3mm, κενό 12mm, κρύσταλλο laminated 3mm + 3mm)	ΝΑΟΙΚ Μ76.27.88.0 1N	ΟΙΚ 7609.2	4	m2	320,00	86,50	27.680,00	
5	Κινητές σίτες αερισμού	ΝΑΟΙΚ 65.25	ΟΙΚ 6530	5	m2	70,00	45,00	3.150,00	
Σύνολο : 1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								116.265,00	116.265,00
2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Αποξήλωση μαρμαροποδιών οιονδήποτε διαστάσεων, με ιδιαίτερη προσοχή για την εξαγωγή ακέσων υασιούλων	ΝΑΟΙΚ Μ22.20.01.N	ΟΙΚ 2237	6	m2	40,00	8,00	320,00	
2	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 3 cm	ΝΑΟΙΚ 75.36.01	ΟΙΚ 7536	7	μμ	15,00	33,50	502,50	
3	Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών	ΝΑΟΙΚ 74.22	ΟΙΚ 7422	8	μμ	75,00	2,80	210,00	
4	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.04	ΟΙΚ 7534	9	m2	30,00	95,00	2.850,00	
5	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	10	m2	100,00	5,60	560,00	
6	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	11	m2	100,00	13,50	1.350,00	
7	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	ΝΑΟΙΚ 77.20.01	ΟΙΚ 7744	12	m2	50,00	2,20	110,00	
8	Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων κτιρίου – Θερμοπρόσοψη με τοποθέτηση πλακών πετροβάμβακα πλεκτής ίνας πάχους 80mm	ΝΑΟΙΚ Μ79.47.05.Σ X	70% ΟΙΚ 7934 30% ΟΙΚ 7171	13	m2	1.220,00	50,00	61.000,00	
9	Δημιουργία ζώνης υψηλής στεγάνωσης συνδυασμένη με ζώνη ανθεκτική σε κρούσεις	ΝΑΟΙΚ Μ79.47.06.N	70% ΟΙΚ 7934 30% ΟΙΚ 7171	14	m2	200,00	40,00	8.000,00	
10	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	ΝΑΟΙΚ 77.91	ΟΙΚ 7791	15	m2	50,00	5,00	250,00	
Σε μεταφορά								75.152,50	116.265,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								75.152,50	116.265,00
11	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	16	m2	50,00	6,70	335,00	
12	Εσωτερική θερμομόνωση εξωτερικού τοίχου κτιρίου	ΝΑΟΙΚ Μ79.45.Ν	ΟΙΚ 7934	17	m2	65,00	16,00	1.040,00	
Σύνολο : 2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								76.527,50	76.527,50
Άθροισμα									192.792,50
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	34.702,65
Άθροισμα									227.495,15
Απρόβλεπτα								15,00%	34.124,27
Άθροισμα									261.619,42
Πρόβλεψη αναθεώρησης									477,35
Άθροισμα									262.096,77
ΦΠΑ								24,00%	62.903,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									325.000,00

Θραψανό, 15-10-2020
Ο Συντάξας

Σοφία Λιοντάκη

Θραψανό 15-10-2020
Η Προϊσταμένη
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη