

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ									
1	Πλήρης Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων, ισχύος 28,50 kWp, με τις βάσεις στήριξης τους επί δώματος	ΑΤΗΕ Α\82.60.ΣΧΕΤ.1	Η/ΛΜ 24	1	ΤΕΜ	1,00	15.000,00	15.000,00	
2	Πλήρης Ηλεκτρολογική εγκατάσταση DC και AC φωτοβολταϊκού συστήματος, ισχύος 28,50 kWp	ΑΤΗΕ Α\82.60.ΣΧΕΤ.2	Η/ΛΜ 52	2	ΤΕΜ	1,00	10.000,00	10.000,00	
Σύνολο : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ								25.000,00	25.000,00
2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ									
1	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	ΝΑΟΙΚ 79.16.01	ΟΙΚ 7914	3	m2	560,00	0,55	308,00	
2	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης, EPS 80, πάχους 70mm	ΝΑΟΙΚ Α\79.45.ΣΧΕΤ.1	ΟΙΚ 7934	4	m2	560,00	17,90	10.024,00	
3	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	ΝΑΟΙΚ 35.02	ΟΙΚ 3504	5	m3	23,50	110,00	2.585,00	
4	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	ΝΑΟΙΚ 79.02	ΟΙΚ 7902	6	m2	610,00	2,20	1.342,00	
5	Επίστρωση με ασφαλτόπανο με λευκή ψηφίδα, βάρους 4,5 kg/m ²	ΝΑΟΙΚ Α\79.09.ΣΧΕΤ.1	ΟΙΚ 7912	7	m2	610,00	8,10	4.941,00	
Σύνολο : 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ								19.200,00	19.200,00
Άθροισμα									44.200,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	7.956,00
Άθροισμα									52.156,00
Απρόβλεπτα								15,00%	7.823,40
Άθροισμα									59.979,40
Πρόβλεψη αναθεώρησης									20,60
Άθροισμα									60.000,00
ΦΠΑ								24,00%	14.400,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									74.400,00

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Ο Συντάξας

Στέλιος Τρουλλινός
Τεχν/γος Πολ. Μηχανικός

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη