

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ</b>					
1	Πλήρης Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων, ισχύος 28,50 kWp, με τις βάσεις στήριξης τους επί δώματος	1	ΑΤΗΕ Α\82.60.ΣΧΕΤ.1	TEM	1,00
2	Πλήρης Ηλεκτρολογική εγκατάσταση DC και AC φωτοβολταϊκού συστήματος, ισχύος 28,50 kWp	2	ΑΤΗΕ Α\82.60.ΣΧΕΤ.2	TEM	1,00
<b>2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ</b>					
1	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	3	ΝΑΟΙΚ 79.16.01	m2	560,00
2	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης , EPS 80, πάχους 70mm	4	ΝΑΟΙΚ Α\79.45.ΣΧΕΤ.1	m2	560,00
3	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	5	ΝΑΟΙΚ 35.02	m3	23,50
4	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	6	ΝΑΟΙΚ 79.02	m2	610,00
5	Επίστρωση με ασφαλτόπανο με λευκή ψηφίδα, βάρους 4,5 kg/m <sup>2</sup>	7	ΝΑΟΙΚ Α\79.09.ΣΧΕΤ.1	m2	610,00

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020  
Ο Συντάξας

Στέλιος Τρουλλινός  
Τεχν/γος Πολ. Μηχανικός

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη