



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.500,00€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Κ.Α. 25-6262.001, 25.6654.002

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην αποκατάσταση και επαναλειτουργία του αντλιοστασίου «Θραψανιώτικα ή Βασιλική Βρύση» του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Το συγκεκριμένο αντλιοστάσιο αποτελεί μέρος του συστήματος άρδευσης της αγροτικής περιοχής Αρκαλοχωρίου.

Η ανάθεση του υπηρεσίας / προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από έσοδα του Δήμου και θα βαρύνει τους Κ.Α.25-6262.001 & 25-6654-002.

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	ΑΞΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αντικατάσταση Ηλεκτρικού πίνακα σε στεγανό πύλαρ και μεταλλική βάση στήριξης	Τεμ	1	2.469,00€	2.469,00€
2	Αποκατάσταση περίφραξης αντλιοστασίου μήκους 14μ. με πόρτα διαστ. 1,0X2,0.	Τεμ	1	680,00€	680,00€
3	Εργασίες εγκατάστασης πίνακα και ηλεκτρικές συνδέσεις	Τεμ	1	480,00€	480,00€
				ΣΥΝΟΛΟ	3.629,00€
				ΔΙΑΦΟΡΑ & ΦΠΑ	871,00€
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.500,00€

Όλα τα υλικά (ηλεκτρολογικοί πίνακες, καλώδια ...κτλ) θα φέρουν σήμα CE και η εταιρεία κατασκευής τους θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 καθώς και θα είναι εργοστασιακά ελεγμένα.

Σχετικά CPV:

31211100-9: Ηλεκτρικοί πίνακες

34928200-0: Περιφράξεις

45317100-3: Εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης εξοπλισμού άντλησης

Θραψανό, Μάρτιος 2021
Ο Συντάξας

Γενιτσαρίδης Θεόφιλος

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Θραψανό, Μαρτίος 2021
Η Προϊσταμένη της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ