

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ

***ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
αρ. μελ. 4/2021***

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Μάρτιος 2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η συντήρηση και επισκευή βλαβών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις γεωτρήσεις και στα αντλιοστάσια ύδρευσης/άρδευσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών (υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα, ανταλλακτικά αντλιών και κινητήρων, καλώδια, χαλυβδοσωλήνες, ασύρματος τηλεχειρισμός, ηλεκτρολογικό υλικό πινάκων αντλιοστασίων και γεωτρήσεων) για την αποκατάσταση των βλαβών.

Στις εργασίες συντήρησης περιλαμβάνονται ενδεικτικά: η εξαγωγή και η επανατοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος με μηχανικά μέσα σε μέγιστο βάθος 420μ, οι εργασίες ηλεκτρολόγου, η συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων μέγιστη ισχύς 150HP, η αποσύνδεση και επανασύνδεση κινητήρων, οι εργασίες επισκευής αντλιών και κινητήρων και δοκιμή υποβρύχων αναλυτικών συγκροτημάτων σε δοκιμαστήριο.

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται με την εξάντληση του προϋπολογισμού της μελέτης ποσού 150.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%).

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα ανατεθεί, με τις διατάξεις Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021.

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορά σε ακέραια ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας όσον αφορά τα βοηθητικά υλικά και τις εργασίες καθώς και στις τιμές του επίσημου τιμοκαταλόγου των αντλητικών συγκροτημάτων και των ανταλλακτικών αυτών, σε έντυπο που θα χορηγήσει η Υπηρεσία.

Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου 2003ΣΕ05500005 πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ ά και β' βαθμού της χώρας». Η διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2021 είναι 150.000,00€ και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό στον ΚΑ 63-6262.001.



Ιούλιος /2021
Θ Συνατάξας
Γενιτσιάρης Θεόφιλος